



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 52,494 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO/2021 (COM DESONERAÇÃO) - BDI 29,77%

ENCARGOS SOCIAIS: ATENDE AO SINAPI, TABELA REFERENCIAL COM DESONERAÇÃO, JÁ INCLUSO NO CUSTO UNITÁRIO

CÓDIGO SINAPI /	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO R\$		
					UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL
	01	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,53%			47.674,90
011340 - SEDOP	1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ²	48,00	174,57	226,54	10.873,90
93584	1.2	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m ²	36,00	787,74	1.022,25	36.801,01
	02	TERRAPLENAGEM		0,63%			19.520,95
99058	2.1	Locação de ponto para referência topográfica	unid.	525	5,55	7,20	3.779,01
98525	2.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal	m ²	10.860	0,28	0,36	3.946,22
90106	2.3	Escavação mecânica de valas com profundidade até 1.5m, com retroescavadeira, largura de .80 a 1.5m, em solo de 1ª categoria em vias não urbanas - saídas laterais d'água (bigodes)	m ³	1.718	5,29	6,86	11.795,71
	03	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		97,85%			3.054.424,21
101114	3.1	Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100HP/Lâmina: 2,19M3). AF_07/2020	m ³	88.280	3,03	3,93	347.119,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 52,494 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO/2021 (COM DESONERAÇÃO) - BDI 29,77%

ENCARGOS SOCIAIS: ATENDE AO SINAPI, TABELA REFERENCIAL COM DESONERAÇÃO, JÁ INCLUSO NO CUSTO UNITÁRIO

CÓDIGO SINAPI /	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO R\$		
					UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL
93589	3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em revestimento primário (Unidade: M3XKM). AF_07/2020	m ³ xKm	379.604	2,14	2,78	1.054.189,92
6079	3.3	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	m ³	88.280	9,65	12,52	1.105.513,23
100574	3.4	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator de esteira	m ³	88.280	1,04	1,35	119.143,39
95606	3.5	Umidificação de material com caminhão pipa	m ³	88.280	1,78	2,31	203.918,50
97084	3.6	Compactação mecânica de solo, com compactador de solo tipo placa vibratória	m ²	353.120	0,49	0,64	224.539,47
TOTAL GERAL							3.121.620,06

Ana Karen B. do Nascimento.
Ana Karen Bessa do Nascimento
Arquiteta e Urbanista
CAU/PA A77360-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 52,494 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO/2021 (COM DESONERAÇÃO) - BDI 29,77%

ENCARGOS SOCIAIS: ATENDE AO SINAPI, TABELA REFERENCIAL COM DESONERAÇÃO, JÁ INCLUSO NO CUSTO UNITÁRIO

CÓDIGO SINAPI /	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO R\$		
					UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL